



Zakłady Metalowe „Dezamet” S.A.
ul. Szpowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Remont Magazynu Głównego
: Zakłady Metalowe „Dezamet” S.A.
: 39-460 Nowa Dęba; ul. Szpowskiego 1
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2019

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odtworzenie			
1.1		I piętro			
1.1.1		Pom. nr 1 magazyn duży			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grubości do 36 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - BLOCZKI DO ODZYSKU	m ²		
d.1.1	0348-06				
.1	ANALOGIA	5.60*2.30*3	m ²	38.64	
				RAZEM	38.64
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grubości do 24 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - BLOCZKI DO ODZYSKU	m ²		
d.1.1	0348-06				
.1	ANALOGIA	4.10*2.31*4	m ²	37.88	
				RAZEM	37.88
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - materiały z rozbiórki	m ³		
d.1.1	0304-02 z.sz.				
.1	2.5. 9907-01	5.60*2.30*2*0.36+4.10*2.31*4*0.24	m ³	18.37	
				RAZEM	18.37
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1.1	0929-11				
.1		Krotność = 4 1.50*2.30	m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0354-08				
.1		1.74*3.32	m ²	5.78	
				RAZEM	5.78
6	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1.1	1024-08				
.1		1.74*3.32	m ²	5.78	
				RAZEM	5.78
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	1202-09				
.1		311.48+424.34	m ²	735.82	
				RAZEM	735.82
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08				
.1		735.82	m ²	735.82	
				RAZEM	735.82
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
.1		(24.74+16.57)*2*3.77	m ²	311.48	
				RAZEM	311.48
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
.1		24.74*16.57*1.2-10.61*6.37	m ²	424.34	
				RAZEM	424.34
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²		
d.1.1	1204-02				
.1		311.48	m ²	311.48	
				RAZEM	311.48
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01				
.1		424.34	m ²	424.34	
				RAZEM	424.34
1.1.2		WC duże i małe			
13	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1.1	0929-11				
.2		1.50*2.30	m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	1202-09				
.2		42.81+16.01	m ²	58.82	
				RAZEM	58.82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1.1 .2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		58.82	m ²	58.82	
				RAZEM	58.82
16	NNRNKB d.1.1 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(5.93*4+2.70*2)*1.47	m ²	42.81	
				RAZEM	42.81
17	NNRNKB d.1.1 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2.70*5.93	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
18	KNR 4-01 d.1.1 .2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²		
		42.81	m ²	42.81	
				RAZEM	42.81
19	KNR 4-01 d.1.1 .2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
20	KNR 4-01 d.1.1 .2	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² - ościeżnicy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 2-02 d.1.1 .2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone Krotność = 2	m ²		
		0.80*2.10	m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
1.1.3		Pom. nr 3 biurowe			
22	KNNR-W 3 d.1.1 .3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
		5.93*3.57	m ²	21.17	
				RAZEM	21.17
23	KNR AT-43 d.1.1 .3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01)	m ²		
		5.93*3.57	m ²	21.17	
				RAZEM	21.17
24	KNR 2-02 d.1.1 .3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Płytki gat.II.	m		
		5.93	m	5.93	
				RAZEM	5.93
25	KNR 0-19 d.1.1 .3	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		1.50*2.30	m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
26	KNR 4-01 d.1.1 .3	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 4-01 d.1.1 .3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(5.93+2.44)*3.57+2.44*5.93	m ²	44.35	
				RAZEM	44.35
28	KNR 4-01 d.1.1 .3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		44.35	m ²	44.35	
				RAZEM	44.35
29	NNRNKB d.1.1 .3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(5.93*2+2.44)*3.57	m ²	51.05	
				RAZEM	51.05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.1 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.44*5.93	m ² m ²	 14.47	 14.47
				RAZEM	14.47
31 d.1.1 .3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 51.05	m ² m ²	 51.05	 51.05
				RAZEM	51.05
32 d.1.1 .3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.47	m ² m ²	 14.47	 14.47
				RAZEM	14.47
33 d.1.1 .3	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² - ościeżnicy 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
34 d.1.1 .3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0.80*2.10	m ² m ²	 1.68	 1.68
				RAZEM	1.68
1.1.4		Pom. nr 4 biurowe (przejściowe)			
35 d.1.1 .4	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (0.97+5.93)*3.57	m ² m ²	 24.63	 24.63
				RAZEM	24.63
36 d.1.1 .4	KNR AT-43 0106-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01) 24.63	m ² m ²	 24.63	 24.63
				RAZEM	24.63
37 d.1.1 .4	KNR 2-02 1120-03 z.sz. 5.8	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Płytki gat.II. 5.93*2+0.97	m m	 12.83	 12.83
				RAZEM	12.83
38 d.1.1 .4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² Krotność = 2 1.50*2.30	m ² m ²	 3.45	 3.45
				RAZEM	3.45
39 d.1.1 .4	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbioru ościeżnic drzwiowych i okiennych 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
40 d.1.1 .4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5.93*2+3.70*2+2.72)*3.57+5.93+2.72+5.93*3.70	m ² m ²	 109.06	 109.06
				RAZEM	109.06
41 d.1.1 .4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 109.06	m ² m ²	 109.06	 109.06
				RAZEM	109.06
42 d.1.1 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.93*4+2.72+3.70*2)*3.57	m ² m ²	 120.81	 120.81
				RAZEM	120.81
43 d.1.1 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.72*5.93+3.70*5.93	m ² m ²	 38.07	 38.07
				RAZEM	38.07
44 d.1.1 .4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 120.81	m ² m ²	 120.81	 120.81
				RAZEM	120.81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR 4-01 d.1.1 .4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	1204-01				
		38.07	m ²	38.07	
				RAZEM	38.07
46	KNR 4-01 d.1.1 .4	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - ościeżnicy	szt.		
	1209-14				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KNR 2-02 d.1.1 .4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
	1017-02				
		0.80*2.10	m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
1.1.5		Pom. nr 5 biurowe			
48	KNR 2-02 d.1.1 .5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Płytki gat.II.	m		
	1120-03 z.sz.				
	5.8	5.93*2+0.97	m	12.83	
				RAZEM	12.83
49	KNR 4-01 d.1.1 .5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	1202-09				
		(5.93*2+3.70*2+2.72)*3.57+5.93+2.72+5.93*3.70	m ²	109.06	
				RAZEM	109.06
50	KNR 4-01 d.1.1 .5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	1204-08				
		109.06	m ²	109.06	
				RAZEM	109.06
51	NNRNKB d.1.1 .5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	202 1134-02				
		(5.93*4+2.72+3.70*2)*3.57	m ²	120.81	
				RAZEM	120.81
52	NNRNKB d.1.1 .5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	202 1134-01				
		2.72*5.93+3.70*5.93	m ²	38.07	
				RAZEM	38.07
53	KNR 4-01 d.1.1 .5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²		
	1204-02				
		120.81	m ²	120.81	
				RAZEM	120.81
54	KNR 4-01 d.1.1 .5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	1204-01				
		38.07	m ²	38.07	
				RAZEM	38.07
55	KNR 4-01 d.1.1 .5	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - ościeżnicy	szt.		
	1209-14				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR 2-02 d.1.1 .5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
	1017-02				
		0.80*2.10	m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
1.1.6		Pom. nr 6 biurowe (przejściowe)			
57	KNR 4-01 d.1.1 .6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	1202-09				
		105.74+34.99	m ²	140.73	
				RAZEM	140.73
58	KNR 4-01 d.1.1 .6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	1204-08				
		140.73	m ²	140.73	
				RAZEM	140.73
59	NNRNKB d.1.1 .6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	202 1134-02				
		(5.93*4+2.70+3.20)*3.57	m ²	105.74	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	105.74
60	NNRNKB d.1.1 .6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (2.70+3.20)*5.93	m ² m ²	 34.99	 34.99
				RAZEM	105.74
61	KNR 4-01 d.1.1 .6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 105.74	m ² m ²	 105.74	 105.74
				RAZEM	105.74
62	KNR 4-01 d.1.1 .6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.99	m ² m ²	 34.99	 34.99
				RAZEM	34.99
63	KNR 4-01 d.1.1 .6	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - ościeżnicy 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
64	KNR 2-02 d.1.1 .6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1, 6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 2 0.80*2.10	m ² m ²	 1.68	 1.68
				RAZEM	1.68
1.1.7		Pom. nr 7 wc (lewe)			
65	KNR-W 4-01 d.1.1 .7	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni ponad 2 m2 1.50*1.63	m ² m ²	 2.44	 2.44
				RAZEM	2.44
1.1.8		Pom. nr 12 magazyn			
66	KNR-W 3 d.1.1 .8	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (2.36+3.91)*3.77-1.71*2.27	m ² m ²	 19.76	 19.76
				RAZEM	19.76
67	KNR AT-43 d.1.1 .8	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01) 3.91*3.77-1.71*2.28	m ² m ²	 10.84	 10.84
				RAZEM	10.84
68	KNR 4-01 d.1.1 .8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1.71*2.27	m ² m ²	 3.88	 3.88
				RAZEM	3.88
69	KNR 0-19 d.1.1 .8	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1.71*2.27	m ² m ²	 3.88	 3.88
				RAZEM	3.88
1.1.9		Pom. nr 13 korytarz			
70	KNR AT-43 d.1.1 .9	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. 1.50*1.63	m ² m ²	 2.44	 2.44
				RAZEM	2.44
71	KNR 4-01 d.1.1 .9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.96+27.80)*2*2.60+(6.08+2.36+6.00+3.91)*3.78+(6.00*6.08+2.36*3.91)*1.2	m ² m ²	 284.16	 284.16
				RAZEM	284.16
72	KNR 4-01 d.1.1 .9	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 284.16	m ² m ²	 284.16	 284.16
				RAZEM	284.16
73	NNRNKB d.1.1 .9	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.96+27.80)*2*2.60+(6.08+2.36+6.00+3.91)*3.78	m ² m ²	 229.32	 229.32
				RAZEM	229.32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.1.1 .9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (6.00*6.08+2.36*3.91)*1.2	m ² m ²	 54.85	 54.85
				RAZEM	54.85
75 d.1.1 .9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 229.32	m ² m ²	 229.32	 229.32
				RAZEM	229.32
76 d.1.1 .9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54.85	m ² m ²	 54.85	 54.85
				RAZEM	54.85
77 d.1.1 .9	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (27.80+2.96)*2.10	m ² m ²	 64.60	 64.60
				RAZEM	64.60
78 d.1.1 .9	KNR AT-33 0301-03	Posadzki z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 1,5 mm - rehabilitacja (6.00*6.08+2.36*3.91)+64.60	m ² m ²	 110.31	 110.31
				RAZEM	110.31
1.1.1 0		Pom. nr 14			
79 d.1.1 .10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 186.94	m ² m ²	 186.94	 186.94
				RAZEM	186.94
80 d.1.1 .10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 213.14+268.79	m ² m ²	 481.93	 481.93
				RAZEM	481.93
81 d.1.1 .10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (24.69+16.15*2)*3.35	m ² m ²	 190.92	 190.92
				RAZEM	190.92
82 d.1.1 .10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (6.62*6.13+10.15*18.07)*1.2	m ² m ²	 268.79	 268.79
				RAZEM	268.79
83 d.1.1 .10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 190.92	m ² m ²	 190.92	 190.92
				RAZEM	190.92
84 d.1.1 .10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 268.79	m ² m ²	 268.79	 268.79
				RAZEM	268.79
1.1.1 1		Pom. nr 15 magazyn			
85 d.1.1 .11	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 7.15*3.74	m ² m ²	 26.74	 26.74
				RAZEM	26.74
86 d.1.1 .11	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm 7.15*3.74	m ² m ²	 26.74	 26.74
				RAZEM	26.74
87 d.1.1 .11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.70	m m	 1.70	 1.70
				RAZEM	1.70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.1.1 .11	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 7.15*3.74	m ² m ²	 26.74	 26.74
				RAZEM	26.74
89 d.1.1 .11	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.50*2.30	m ² m ²	 3.45	 3.45
				RAZEM	3.45
90 d.1.1 .11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 123.35+63.59	m ² m ²	 186.94	 186.94
				RAZEM	186.94
91 d.1.1 .11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 186.94	m ² m ²	 186.94	 186.94
				RAZEM	186.94
92 d.1.1 .11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6.15*2+10.34*2)*3.74	m ² m ²	 123.35	 123.35
				RAZEM	123.35
93 d.1.1 .11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.15*10.34	m ² m ²	 63.59	 63.59
				RAZEM	63.59
94 d.1.1 .11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 123.35	m ² m ²	 123.35	 123.35
				RAZEM	123.35
95 d.1.1 .11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 63.59	m ² m ²	 63.59	 63.59
				RAZEM	63.59
1.1.1 2		Pom. nr 16 magazyn średni			
96 d.1.1 .12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (12.32+10.10)*2*3.75	m ² m ²	 168.15	 168.15
				RAZEM	168.15
97 d.1.1 .12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12.32*10.10	m ² m ²	 124.43	 124.43
				RAZEM	124.43
98 d.1.1 .12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 168.15	m ² m ²	 168.15	 168.15
				RAZEM	168.15
99 d.1.1 .12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 124.43	m ² m ²	 124.43	 124.43
				RAZEM	124.43
100 d.1.1 .12	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 2.40*2.40	m ² m ²	 5.76	 5.76
				RAZEM	5.76
1.1.1 3		Klatki schodowe			
101 d.1.1 .13	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.30*2.30	m ² m ²	 2.99	 2.99
				RAZEM	2.99

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1.1	1202-09 z.sz.				
.13	2.2 9912-01	Krotność = 2 17.16+40.06	m ²	57.22	
				RAZEM	57.22
103	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1.1	1204-08 z.sz.				
.13	2.2 9912-01	Krotność = 2 57.22	m ²	57.22	
				RAZEM	57.22
104	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
.13		Krotność = 2 40.06	m ²	40.06	
				RAZEM	40.06
105	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
.13		Krotność = 2 17.16	m ²	17.16	
				RAZEM	17.16
106	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01 z.sz.				
.13	2.2 9912-01	- praca na wysokości 5-10 m - klatki schodowe Krotność = 2 5.98*2.87	m ²	17.16	
				RAZEM	17.16
107	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m - klatki schodowe	m ²		
d.1.1	1204-02 z.sz.				
.13	2.2 9912-01	Krotność = 2 2.38*5.25*2+5.25*2.87	m ²	40.06	
				RAZEM	40.06
1.2		Parter			
1.2.1		Obudowa windy			
108	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m ²		
d.1.2	0313-04				
.1	ANALOGIA	Krotność = 0.6 (2.95*2+3.86)*3.84	m ²	37.48	
				RAZEM	37.48
109	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
d.1.2	0313-04				
.1		7.46*3.84	m ²	28.65	
				RAZEM	28.65
110	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01)	m ²		
d.1.2	0106-01				
.1		7.46*3.84	m ²	28.65	
				RAZEM	28.65
111	KNR AT-43	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)	m ²		
d.1.2	0104-01				
.1		(2.95*2+3.86)*3.84	m ²	37.48	
				RAZEM	37.48
112	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02				
.1		(2.95*2+3.86)*3.84+7.46*3.84*2	m ²	94.77	
				RAZEM	94.77
113	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²		
d.1.2	1204-02				
.1		94.77	m ²	94.77	
				RAZEM	94.77
1.2.2		Pom. KJ			
114	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.2	1202-09				
.2		70.40	m ²	70.40	
				RAZEM	70.40
115	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.2	1204-08				
.2		70.40	m ²	70.40	
				RAZEM	70.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116	NNRNKB d.1.2 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.80+6.06)*2*3.57	m ² m ²	 70.40	 70.40
				RAZEM	70.40
117	KNR 4-01 d.1.2 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 70.40	m ² m ²	 70.40	 70.40
				RAZEM	70.40
118	KNR-W 2-02 d.1.2 2702-01 .2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - tylko wymiana płyt 3.80*6.06	m ² m ²	 23.03	 23.03
				RAZEM	23.03
119	KNR 4-01 d.1.2 0818-05 .2 ANALOGIA	Zerwanie posadzki z paneli podłogowych 3.80*6.06	m ² m ²	 23.03	 23.03
				RAZEM	23.03
120	NNRNKB d.1.2 202 1136-01 .2	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.80*6.06	m ² m ²	 23.03	 23.03
				RAZEM	23.03
121	KNR-W 2-02 d.1.2 1124-07 .2	Posadzki - listwy przyściennne drewniane (3.80+6.06)*2	m m	 19.72	 19.72
				RAZEM	19.72
1.2.3		Pom. przed KJ			
122	KNR 4-01 d.1.2 1202-09 .3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 94.92+45.81	m ² m ²	 140.73	 140.73
				RAZEM	140.73
123	KNR 4-01 d.1.2 1204-08 .3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 140.73	m ² m ²	 140.73	 140.73
				RAZEM	140.73
124	NNRNKB d.1.2 202 1134-02 .3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6.30+6.06)*2*3.84	m ² m ²	 94.92	 94.92
				RAZEM	94.92
125	NNRNKB d.1.2 202 1134-01 .3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.30*6.06*1.2	m ² m ²	 45.81	 45.81
				RAZEM	45.81
126	KNR 4-01 d.1.2 1204-02 .3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 94.92	m ² m ²	 94.92	 94.92
				RAZEM	94.92
127	KNR 4-01 d.1.2 1204-01 .3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 45.81	m ² m ²	 45.81	 45.81
				RAZEM	45.81
2		Dodatkowe			
2.1		I piętro			
2.1.1		Pom. nr 1 magazyn duży			
128	KNR 4-01 d.2.1 0715-02 .1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.60*2.30*7-1.50*2.30*4+5.60*2.30	m ² m ²	 89.24	 89.24
				RAZEM	89.24
129	KNR 4-01 d.2.1 0708-01 .1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 4 2.30*2+1.50	m m	 6.10	 6.10
				RAZEM	6.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130 d.2.1 .1	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
131 d.2.1 .1	KNR AT-33 0306-01ANA- LOGIA	Kalkulacja scalona obejmuje: strukturalne posadzki i powłoki z żywicy, przygotowanie podłoża BITUMICZNEGO, gruntowanie, wykonanie faset (mogą być prefabrykowane betonowe), wypełnienie szczelin dylatacyjnych. 24.74*16.57-10.61*6.37	m ²		
			m ²	342.36	
				RAZEM	342.36
2.1.2		Pom. nr 4 przejściowe			
132 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane z naświetlem szklonym górą	m ²		
		3.72	m ²	3.72	
				RAZEM	3.72
133 d.2.1 .2	KNR 2-02 1019-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		3.19	m ²	3.19	
				RAZEM	3.19
2.1.3		Pom. nr 5 biurowe			
134 d.2.1 .3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
135 d.2.1 .3 4.1.	KNR AT-43 0106-01 z.o.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. 1.00*2.20	m ²		
			m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
2.1.4		Pom. nr 7 wc (lewe)			
136 d.2.1 .4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		$((3.21+4.05)*2+1.49*3)*2.25$	m ²	42.73	
				RAZEM	42.73
137 d.2.1 .4 5.7.b z.sz. 5.7.c	KNR 2-02 0829-08 z.sz.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 3-4 kolory. Pow. 2,5-5,0 m2.	m ²		
		42.73	m ²	42.73	
				RAZEM	42.73
138 d.2.1 .4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.21*4.05	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
139 d.2.1 .4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro	m ²		
		3.21*4.05	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
140 d.2.1 .4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		3.21*4.05	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
141 d.2.1 .4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		23.81+13.00	m ²	36.81	
				RAZEM	36.81
142 d.2.1 .4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		36.81	m ²	36.81	
				RAZEM	36.81
143 d.2.1 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		$(3.21+4.05)*2*1.64$	m ²	23.81	
				RAZEM	23.81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144	NNRNKB d.2.1 .4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.21*4.05	m ² m ²	 13.00	 13.00
				RAZEM	13.00
145	KNR 4-01 d.2.1 .4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 23.81	m ² m ²	 23.81	 23.81
				RAZEM	23.81
146	KNR 4-01 d.2.1 .4	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² - ościeżnicy Krotność = 3 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
147	KNR 4-02 d.2.1 .4	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
148	KNR 4-02 d.2.1 .4	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów 0132-01 uwaga p.tablicą 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
149	KNR 4-02 d.2.1 .4	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
150	KNR 4-02 d.2.1 .4	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
151	KNR 4-01 d.2.1 .4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.00	m ² m ²	 13.00	 13.00
				RAZEM	13.00
152	KNR 4-02 d.2.1 .4	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
153	KNR-W 2-15 d.2.1 .4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
154	KNR-W 2-15 d.2.1 .4	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
155	KNR-W 2-15 d.2.1 .4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
156	KNR-W 2-15 d.2.1 .4	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
157	KNR 2-15 d.2.1 .4	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
158	KNR-W 2-15 d.2.1 .4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159 d.2.1 .4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
160 d.2.1 .4	KALKULA- CJA WŁAS- NA	Ścianka systemowa WC - wymiary 1,00X2,00	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
161 d.2.1 .4	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - przejście	m ²		
		1.10*2.20	m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
162 d.2.1 .4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2.10*2+1.00	m	5.20	
				RAZEM	5.20
163 d.2.1 .4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
164 d.2.1 .4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone łazienkowe Krotność = 4 0.80*2.10	m ²		
			m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
2.1.5		Pom. nr 8 szatnia mała d.			
165 d.2.1 .5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		50.34+12.07	m ²	62.41	
				RAZEM	62.41
166 d.2.1 .5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		62.41	m ²	62.41	
				RAZEM	62.41
167 d.2.1 .5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2.68+4.05)*2*3.74	m ²	50.34	
				RAZEM	50.34
168 d.2.1 .5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2.98*4.05	m ²	12.07	
				RAZEM	12.07
169 d.2.1 .5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²		
		50.34	m ²	50.34	
				RAZEM	50.34
170 d.2.1 .5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		12.07	m ²	12.07	
				RAZEM	12.07
171 d.2.1 .5	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² - ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
172 d.2.1 .5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.80*2.10	m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
173 d.2.1 .5	KNR AT-33 0306-01ANA- LOGIA	Kalkulacja scalona obejmuje: strukturalne posadzki i powłoki z żywicy, przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie faset (mogą być prefabrykowane betonowe), wypełnienie szczelin dylatacyjnych.	m ²		
		12.07	m ²	12.07	
				RAZEM	12.07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.6		Pom. nr 9 szatnia duża m.			
174	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2.1	0354-07				
.6		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
175	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m ² . - zabudowa otworu drzwiowego	m ²		
d.2.1	0106-01 z.o.	1.00*2.20	m ²	2.20	
.6	4.1.			RAZEM	2.20
176	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.1	0818-05	15.61*6.14	m ²	95.85	
.6				RAZEM	95.85
177	KNR AT-33	Kalkulacja scalona obejmuje: strukturalne posadzki i powłoki z żywicy, przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie faset (mogą być prefabrykowane betonowe), wypełnienie szczelin dylatacyjnych.	m ²		
d.2.1	0306-01ANA-	95.85	m ²	95.85	
.6	LOGIA			RAZEM	95.85
178	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.2.1	0329-02	1.84*2.20	m ²	4.05	
.6				RAZEM	4.05
179	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2.1	0313-04	2.00	m	2.00	
.6				RAZEM	2.00
180	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.2.1	0708-01	2.20*2+1.84	m	6.24	
.6				RAZEM	6.24
181	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane z naswietłem szklonym górą	m ²		
d.2.1	1026-02	2.20*1.84	m ²	4.05	
.6				RAZEM	4.05
182	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.2.1	1019-04	4.05	m ²	4.05	
.6				RAZEM	4.05
183	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2.1	1202-09	162.69+115.01	m ²	277.70	
.6				RAZEM	277.70
184	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.1	1204-08	277.70	m ²	277.70	
.6				RAZEM	277.70
185	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.1	202 1134-02	(15.61+6.14)*2*3.74	m ²	162.69	
.6				RAZEM	162.69
186	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.1	202 1134-01	15.61*6.14*1.2	m ²	115.01	
.6				RAZEM	115.01
187	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²		
d.2.1	1204-02	162.69	m ²	162.69	
.6				RAZEM	162.69
188	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.1	1204-01	115.01	m ²	115.01	
.6				RAZEM	115.01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	115.01
2.1.7		Pom. nr 10 wc m.			
189 d.2.1 .7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 29.39+17.31	m ² m ²	 46.70	 46.70
				RAZEM	46.70
190 d.2.1 .7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.82+6.14)*2*1.64	m ² m ²	 29.39	 29.39
				RAZEM	29.39
191 d.2.1 .7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.82*6.14	m ² m ²	 17.31	 17.31
				RAZEM	17.31
192 d.2.1 .7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 29.39	m ² m ²	 29.39	 29.39
				RAZEM	29.39
193 d.2.1 .7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 46.70	m ² m ²	 46.70	 46.70
				RAZEM	46.70
194 d.2.1 .7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.31	m ² m ²	 17.31	 17.31
				RAZEM	17.31
2.1.8		Pom. nr 11 socjalne			
195 d.2.1 .8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 74.65+23.78	m ² m ²	 98.43	 98.43
				RAZEM	98.43
196 d.2.1 .8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 98.43	m ² m ²	 98.43	 98.43
				RAZEM	98.43
197 d.2.1 .8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6.05+3.93)*2*3.74	m ² m ²	 74.65	 74.65
				RAZEM	74.65
198 d.2.1 .8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.05*3.93	m ² m ²	 23.78	 23.78
				RAZEM	23.78
199 d.2.1 .8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 74.65	m ² m ²	 74.65	 74.65
				RAZEM	74.65
200 d.2.1 .8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.78	m ² m ²	 23.78	 23.78
				RAZEM	23.78
2.1.9		Pom. nr 12			
201 d.2.1 .9	KNR 2-02 0107-01 ANALOGIA	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 12 cm Krotność = 3 1.80*3.75	m ² m ²	 6.75	 6.75
				RAZEM	6.75
202 d.2.1 .9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Krotność = 3 1.80*3.75*2	m ² m ²	 13.50	 13.50
				RAZEM	13.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203 d.2.1 .9	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Krotność = 6 1.50*2.30	m ² m ²	 3.45	 3.45
				RAZEM	3.45
204 d.2.1 .9	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
205 d.2.1 .9	KNR 0-19 1023-11 ANALOGIA	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - w pomieszczenie nr 1 OKNA z ODZYSKU + okna z pom. nr 14 Krotność = 6 1.50*2.30	m ² m ²	 3.45	 3.45
				RAZEM	3.45
206 d.2.1 .9	KNR 0-19 1024-05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie Krotność = 4 1.50*2.30	m ² m ²	 3.45	 3.45
				RAZEM	3.45
207 d.2.1 .9	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1.73*2.28	m ² m ²	 3.94	 3.94
				RAZEM	3.94
208 d.2.1 .9	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
209 d.2.1 .9	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1.73*2.28	m ² m ²	 3.94	 3.94
				RAZEM	3.94
210 d.2.1 .9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 260.85+195.16	m ² m ²	 456.01	 456.01
				RAZEM	456.01
211 d.2.1 .9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 456.01	m ² m ²	 456.01	 456.01
				RAZEM	456.01
212 d.2.1 .9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (18.48+10.00)*2*3.75+3.75*6.30*2	m ² m ²	 260.85	 260.85
				RAZEM	260.85
213 d.2.1 .9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (10.00*18.48-3.40*6.52)*1.2	m ² m ²	 195.16	 195.16
				RAZEM	195.16
214 d.2.1 .9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. 260.85	m ² m ²	 260.85	 260.85
				RAZEM	260.85
215 d.2.1 .9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 195.16	m ² m ²	 195.16	 195.16
				RAZEM	195.16
216 d.2.1 .9	KNR AT-33 0306-01ANA- LOGIA	Kalkulacja scalona obejmuje: strukturalne posadzki ANTYSTATYCZNE z powłoki z żywicy, przygotowanie podłoża BITUMICZNEGO, gruntowanie, wykonanie faset (mogą być prefabrykowane betonowe), wypełnienie szczelin dylatacyjnych, wtopienie listew miedzianych. 10.00*18.48-3.40*6.52	m ² m ²	 162.63	 162.63
				RAZEM	162.63
2.1.1 0		Pom. nr 14			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217 d.2.1 .10	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		63.21	m ²	63.21	
				RAZEM	63.21
218 d.2.1 .10	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		16.90*3.74	m ²	63.21	
				RAZEM	63.21
219 d.2.1 .10	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
		1.90*2.13	m ²	4.05	
				RAZEM	4.05
220 d.2.1 .10	KNR AT-33 0306-01ANA- LOGIA	Kalkulacja scalona obejmuje: strukturalne posadzki i powłoki z żywicy, przygotowanie podłoża BITUMICZNEGO, gruntowanie, wykonanie faset (mogą być prefabrykowane betonowe), wypełnienie szczelin dylatacyjnych.	m ²		
		190.78	m ²	190.78	
				RAZEM	190.78
2.1.1 1		Pom. nr 15 magazyn			
221 d.2.1 .11	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		26.74	m ²	26.74	
				RAZEM	26.74
222 d.2.1 .11	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		7.15*3.74	m ²	26.74	
				RAZEM	26.74
223 d.2.1 .11	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
		1.90*2.13	m ²	4.05	
				RAZEM	4.05
2.1.1 2		Pom. nr 16 magazyn średni			
224 d.2.1 .12	KNR AT-33 0306-01ANA- LOGIA	Kalkulacja scalona obejmuje: strukturalne posadzki i powłoki z żywicy, przygotowanie podłoża BITUMICZNEGO, gruntowanie, wykonanie faset (mogą być prefabrykowane betonowe), wypełnienie szczelin dylatacyjnych.	m ²		
		124.43	m ²	124.43	
				RAZEM	124.43
2.1.1 3		Korytarz parter			
225 d.2.1 .13	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2	m ²		
		2.83*5.62+6.79*5.70	m ²	54.61	
				RAZEM	54.61
226 d.2.1 .13	Kalkulacja własna	Posadzka z betonu B30 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilości 35kg/m3 grubości 12cm	m ²		
		2.83*5.62+6.79*5.70	m ²	54.61	
				RAZEM	54.61
227 d.2.1 .13	KNR 2-02 1914-04	Zatarcie powierzchni betonu na gładko	m ²		
		54.61	m ²	54.61	
				RAZEM	54.61