

Remont sanitariatu i korytarza budynek 250 PSM

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatu i korytarza 250 PSM
ADRES INWESTYCJI : Zakłady Metalowe Dezamet S.A. ul. Szypowskiego 1
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Październik 2018

Data opracowania
Październik 2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		JADALNIA			
1	KNR 4-01 d.1 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 16,90	m ² m ²		
				16,900	
				RAZEM	16,900
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 98,04	m ² m ²		
				98,040	
				RAZEM	98,040
3	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 d.1 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 98,04	m ² m ²		
				98,040	
				RAZEM	98,040
2		ŁAZIENKA (SZATNIA DAMSKA)			
6	KNR 4-01 d.2 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 16,90	m ² m ²		
				16,900	
				RAZEM	16,900
7	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 54,50	m ² m ²		
				54,500	
				RAZEM	54,500
8	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 d.2 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54,50	m ² m ²		
				54,500	
				RAZEM	54,500
11	KNNR 8 d.2 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. 15 mm 6	szt. szt.		
				6,000	
				RAZEM	6,000
3		ŁAZIENKA (SZATNIA MĘSKA)			
12	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 54,50	m ² m ²		
				54,500	
				RAZEM	54,500
13	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54,50	m ² m ²		
				54,500	
				RAZEM	54,500
14	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01 d.3 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNNR 8 d.3 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. 15 mm 4	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
4		KORYTARZ			
17	KNR 9-29 d.4 0108-05 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna 117,40	m ² m ²		
				117,400	
				RAZEM	117,400
18	KNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 117,40	m ² m ²		
				117,400	
				RAZEM	117,400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.4	1204-02	ścian	m ²	226,100	
		226,10			
				RAZEM	226,100