

Remont sanitariatu i korytarza budynek 252 PSM

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatu i korytarza 252 PSM
ADRES INWESTYCJI : Zakłady Metalowe Dezamet S.A. ul. Szypowskiego 1
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Październik 2018

Data opracowania
Październik 2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK 252			
1.1		SANITARIAT KOBIET			
1.1 d.1.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
1.2 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
1.3 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 12	kpl. kpl.	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
1.4 d.1.1	KNNR 8 0217-07	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
1.5 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
1.6 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
1.7 d.1.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
1.8 d.1.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 14	szt. szt.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
1.9 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 90,5	m ² m ²	 90,500	 90,500
				RAZEM	90,500
1.10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 134,2	m ² m ²	 134,200	 134,200
				RAZEM	134,200
1.11 d.1.1	KNR AT-24 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; warstwa zaprawy o grubości 1 mm 105	m ² m ²	 105,000	 105,000
				RAZEM	105,000
1.13 d.1.1	NNRNKB 202 0837-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 105	m ² m ²	 105,000	 105,000
				RAZEM	105,000
1.14 d.1.1	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 56	m m	 56,000	 56,000
				RAZEM	56,000
1.15 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 37	m ² m ²	 37,000	 37,000
				RAZEM	37,000
1.16 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 66,20	m ² m ²	 66,200	 66,200
				RAZEM	66,200
1.17 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 66,20	m ² m ²	 66,200	 66,200
				RAZEM	66,200
1.18 d.1.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 14	szt. szt.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
1.19 d.1.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
1.20 d.1.1	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.21	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1.1	0221-02	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.22	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' (istniejące)	kpl.		
d.1.1	0224-03	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.23	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1.1	0115-01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.24	KNR 2-15	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm	szt.		
d.1.1	0115-05	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.25	KNR 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
d.1.1	0419-04	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.26	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1.1	1215-08	37	m ²	37,000	
				RAZEM	37,000
1.2		SANITARIAT KOBIET POM. NR 19			
2.1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
d.1.2	0521-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.2	0235-08	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2.3	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.2	0235-06	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.4	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.2	0132-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.5	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1.2	0233-08	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2.6	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.2	0233-06	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.2	0819-15	58,50	m ²	58,500	
				RAZEM	58,500
2.8	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1.2	0812-05	16,30	m ²	16,300	
				RAZEM	16,300
2.9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.2	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.10	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.2	0349-02	0,1	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
2.11	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1.2	1104-02	1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
2.12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	72,60	m ²	72,600	
				RAZEM	72,600
2.13	KNR AT-24	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
d.1.2	0101-04	58,50	m ²	58,500	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.15	NNRNKB d.1.2 202 0837-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 58,50	m ² m ²	RAZEM 58,500	58,500
2.16	KNR AT-22 d.1.2 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 22	m m	RAZEM 22,000	22,000
2.17	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 32,60	m ² m ²	RAZEM 32,600	32,600
2.18	KNR 4-01 d.1.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34,60	m ² m ²	RAZEM 34,600	34,600
2.19	KNR-W 2-02 d.1.2 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 16,30	m ² m ²	RAZEM 16,300	16,300
2.20	KNR 2-15 d.1.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
2.21	KNR 2-15 d.1.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
2.22	KNR 2-15 d.1.2 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
2.23	KNR 2-15 d.1.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
2.24	KNR 2-15 d.1.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' (istniejące) 4	kpl. kpl.	RAZEM 4,000	4,000
2.25	KNR 2-15 d.1.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
2.26	KNR 2-15 d.1.2 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
2.27	KNR 4-01 d.1.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 16,30	m ² m ²	RAZEM 16,300	16,300
1.3		SANITARIAT MĘSKI NR 20			
3.1	KNR 4-02 d.1.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000
3.2	KNR 4-02 d.1.3 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
3.3	KNR 4-02 d.1.3 0235-06	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	RAZEM 3,000	3,000
3.4	KNR 4-02 d.1.3 0235-01	Demontaż pisuaru 2	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000
3.5	KNR 4-02 d.1.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000
3.6	KNR 4-02 d.1.3 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.7	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	2,000
d.1.3	0233-06	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3.8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.3	0819-15	41,04	m ²	41,040	
				RAZEM	41,040
3.9	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1.3	0812-05	17,04	m ²	17,040	
				RAZEM	17,040
3.10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.3	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.11	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.3	0349-02	0,1	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
3.12	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1.3	1104-02	1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
3.13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	202 1134-02	68,92	m ²	68,920	
				RAZEM	68,920
3.14	KNR AT-24	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
d.1.3	0101-04	41,04	m ²	41,040	
				RAZEM	41,040
3.16	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1.3	202 0837-05	41,04	m ²	41,040	
				RAZEM	41,040
3.17	KNR AT-22	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
d.1.3	0104-03	31,5	m	31,500	
				RAZEM	31,500
3.18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3	202 1134-01	34,07	m ²	34,070	
				RAZEM	34,070
3.19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.3	1204-01	36,90	m ²	36,900	
				RAZEM	36,900
3.20	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
d.1.3	1111-07	17,04	m ²	17,040	
				RAZEM	17,040
3.21	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.3	0208-03	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3.22	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1.3	0208-05	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.23	KNR 2-15	Zawory umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1.3	0114-05	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3.24	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1.3	0221-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3.25	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' (istniejące)	kpl.		
d.1.3	0224-03	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.26	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
d.1.3	0225-02	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.27 d.1.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3.28 d.1.3	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.29 d.1.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		17,04	m ²	17,040	
				RAZEM	17,040
1.4		KORYTARZ			
4.1 d.1.4	KNR 9-29 0108-05 analogia	Rozbiórka stropu podwieszanego z płyt z blachy stalowej	m ²		
		63,5	m ²	63,500	
				RAZEM	63,500
4.2 d.1.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		63,50	m ²	63,500	
				RAZEM	63,500
4.3 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		123	m ²	123,000	
				RAZEM	123,000
4.4 d.1.4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		5,5	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
4.5 d.1.4	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi PCV	m ²		
		5,5	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
4.6 d.1.4	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m ²		
		2,7	m ²	2,700	
				RAZEM	2,700