
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont instalacji odgromowych na budynku Galwanizernii nr bud.
100/41. 102/49
NAZWA INWESTORA: Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.
ADRES INWESTORA: 39-460 Nowa Dęba, ul. Szypowskiego 1

DATA OPRACOWANIA: 22.02.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.02.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont instalacji odgromowych na budynku Galwanizernii nr bud. 100/41. 102/49			
1	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
		520	m	520,000	
				RAZEM	520,000
2	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej napężane poziome	m		
		310	m	310,000	
				RAZEM	310,000
3	KNNR 5 0602-03	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNNR 5 0602-03	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych	m		
		62	m	62,000	
				RAZEM	62,000
5	KNNR 5 0602-03	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania	szt.		
		94	szt.	94,000	
				RAZEM	94,000
7	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
9	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
10	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
13	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNNR 5 0612-01	Złącza do kominów wentylacyjnych w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
15	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		80	szt.	80,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	80,000
16 d.1	KNNR 5 0612-04	Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
17 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000