

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DEZAMET					
1 Hol główny					
1	KNR 4-04	Rozebranie sufitu podwieszzonego wraz z podkonstrukcją pomieszczenie nr 26	m ²		
d.1	0406-03 - analogia	4.7*2.7	m ²	12.690	
				RAZEM	12.690
2	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0104-01	4*(4.8+4.8+2.4+2.4+2.25+2.7+2.4+2.25+2.7+2+4.7+3)*0.25	m ³	36.400	
				RAZEM	36.400
3	KNR 0-19	Demontaz i utylizacja drzwi z ościeżnicą	szt		
d.1	0928-12 - analogia	10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i gumoleum	m ²		
d.1	0504-03	65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 0-19	Montaż ukrytych drzwi z obróbką osadzenia	szt		
d.1	1023-12 - analogia	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami Płyta Ecophon Focus Ds. 1200x600x 20 (biały 500 frost) pochłanianie dźwięków aw=0,90 +konstrukcja T24 Connect C1, biały 01	m ²		
d.1	2012-02 - analogia	65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
7	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01	65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
8	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60x 120 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-05	65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
9	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 120 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-05	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 2-02	Licowanie ścian płytami COMMON 6 mm gr. obudowa drzwi	m ²		
d.1	0829-10 - analogia	10.56	m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
11	KNR 2-02	Licowanie ścian płytami holu CON płyta 60x120 COMMON	m ²		
d.1	0829-10 - analogia	62.5	m ²	62.500	
				RAZEM	62.500
12	KNR 2-02	Licowanie ścian płytami ściana za ekspozytor CON płyta 60x120 COMMON z imitacją szalunków	m ²		
d.1	0829-10 - analogia	32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR 2-02	Dostawa i montaż mech chrobotek - na słupie, klatka schodowa	szt		
d.1	1021-01 - analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Dostawa i montaż ekspozytor, wysokość 3500 mm, Rura nierdzewna fi 80 mm gr. 2,0 mm + rozeta do montażu • Płyta drewnopod obna gr. 18 mm Kronospo m • Szkło klejone 331• Lampa LED • Mocowanie szkła widoczne uchwyty nierdzewne Mocowanie do sufitu i podłogi za pomocą kotew mechanicznych	szt		
d.1	1021-05 - analogia	11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.		
d.1	0512-01 - analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.		
d.1	0512-01 - analogia	3	szt.	3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.1 1021-01 - analogia	Dostawa i montaż płyty za TV - płyta drewnopodobna Koronospa m gr 18 mm • Mocowana do ściany na podkonstrukcji stalowej	szt	RAZEM	3.000
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02 d.1 1021-05 - analogia	Dostawa i montaż logo DEZAMET	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 d.1 1021-05 - analogia	Dostawa i montaż zestawu meblowego Vank Belong	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5-08 d.1 0512-01 - analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych sufitowych na podwieszonych sufitach SET TRU białe zwieszany 170cm	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
21	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw na pozostałych ścianach 3.6*1.1*(2+1.3+0.25+0.22+0.25+8.26+7+7+4.9+0.42+5.27+2.15+7.6+9.15+7.75+5.02+5.35+0.4+3.1+0.22+0.26+1.28)-32-102.5-35	m ²		
			m ²	143.934	
				RAZEM	143.934
22	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
23	TZKNBK d.1 XVIII IV A- 305 - analogia	Montaż nagrzewnic ściennych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02 d.1 1021-10 - analogia	Zadaszenie BS 200 S 200x90x14,5 cm antracyt	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-19 d.1 1023-12 - analogia	Montaż drzwi zewnętrznych z obróbką osadzenia zgodnych z opisem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Recepcja					
26	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 0-12 d.2 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 0-14 d.2 2012-02 - analogia	Okładziny stropów płytami Płyta Ecophon Focus Ds. 1200x600x 20 (biały 500 frost) pochłanianie dźwięków aw=0,90 +konstrukcja T24 Connect C1, biały 01	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR 2-02 d.2 1021-01 - analogia	Dostawa i montaż lamy konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo na RAL Standard -Płyta drewnopodobna Koronospa m gr 18 mm -Obudowa zewnętrzna Płytki Marazzi Allmarble Statuario 120x60 klejone płyty zamocowana do konstrukcji stalowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Korytarz					
31	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		27+8.6	m ²	35.600	
				RAZEM	35.600
32	KNR 2 d.3 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
33	KNR 0-12 d.3 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60x 120 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		8.6	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
34	KNR 0-12 d.3 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60x 120 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
35	KNR 0-14 d.3 2012-02	Okładziny stropów płytami Płyta Ecophon Focus Ds. 1200x600x 20 (biały 500 frost) pochłanianie e dźwięków aw=0,90 +konstrukcja T24 Connect C1, biały 01	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
36	KNR 2-02 d.3 0829-10 - analogia	Licowanie ścian płytami holu CON płyta 60x120 COMMON	m ²		
		22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
37	KNR 2-02 d.3 0829-10 - analogia	Licowanie ścian płytami korytarz CON płyta 60x60 m SABLE	m ²		
		8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
38	KNR 5-08 d.3 0512-01 - analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw CON lampa C002 SABLE	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 2-02 d.3 0829-10 - analogia	Licowanie ścian płytami CON płyta 1 Sable	m ²		
		2*1.8	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
40	KNR 2-02 d.3 0829-10 - analogia	Licowanie ścian płytami CON płyta 1 Sable	m ²		
		2*2.8	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
41	KNR 5-08 d.3 0506-05 - analogia	Dostawa i montaż Tripod bramka uchylna kontroli dostępu wg. opisu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 5-08 d.3 0511-02 - analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kinkietowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4 Klatka schodowa					
43	KNR 4-01 d.4 0713-01 - analogia	Przecieranie istniejących tynków dekoracyjnych wewn.z zeszkobaniem	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
44	KNR 4-01 d.4 0713-02 - analogia	Przecieranie istniejących tynków wewn. dekoracyjnych z zeszkobaniem na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
45	KNR 2-02 d.4 1021-05 - analogia	Dostawa i montaż poręcz ścienna dł 400 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 2-02 d.4 0829-10 - analogia	Licowanie ścian płytami klatka schodowa CON płyta 60x120 COMMON	m ²		
		12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
47	KNR 0-12 d.4 1120-05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 120 cm, układanych metodą zwykłą	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
48	KNR 2-02 d.4 1021-05 - analogia	Dostawa i montaż balustrada	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
5 Łazienka					
49	KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
50	KNNR 2 d.5 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
51	KNR 0-12 d.5 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
52	KNR 0-14 d.5 2010-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - zabudowa stelaży w sanitariatach	m ²		
		1.6*1.2+2.1*0.8	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
53	TZKNBK VIII d.5 11-142	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		3*(4.8+1.9+4.8+1.9)	m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
54	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach w sanitariatach	m ²		
		1.2*(4*1.9+2*4.8)	m ²	20.640	
				RAZEM	20.640
55	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		3*(4.8+1.9+4.8+1.9)	m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
56	KNR 0-14 d.5 2012-02 - analogia	Okładziny stropów z płyt - WC	m ²		
		9.12	m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
57	KNR 2-02 d.5 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x120 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		2.3*(4.8+1.9+4.8+1.9)*1.1	m ²	33.902	
				RAZEM	33.902
58	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem w sanitariatach	m ²		
		2*4.7*1.2	m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
59	TZKNBK d.5 XVIII I A-129	Montaż baterii umywalkowych stojących	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	TZKNBK d.5 XVIII II A-114	Montaż umywalk fajansowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	TZKNBK d.5 XVIII II A-121	Montaż misek ustępowych fajansowych z automatem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 2-02 d.5 1021-01 - analogia	Dostawa i montaż lustra	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
63	TZKNBK d.5 XVIII I A-119	Montaż zaworów czerpalnych o śr. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 Przedsiónek					
64	KNR 4-04 d.6 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
65	KNNR 2 d.6 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
66	KNR 0-12 d.6 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60x 120 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		10.5	m ²	10.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR 2-02 d.6 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 3.5*(2*4.3+2*2.45)-1.2*(2*2.4+2*4.3)	m ²	RAZEM	10.500
			m ²	31.170	
				RAZEM	31.170
68	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 3.5*(2*4.3+2*2.45)-1.2*(2*2.4+2*4.3)	m ²		
			m ²	31.170	
				RAZEM	31.170
69	KNR 0-14 d.6 2012-02	Okładziny stropów płytami Płyta Ecophon Focus Ds. 1200x600x 20 (biały 500 frost) pochłanianie dźwięków aw=0,90 +konstrukcja T24 Connect C1, biały 01 10.5	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
70	KNR 5-08 d.6 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw CON lampa C002 SABLE 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR 2-02 d.6 0829-10 - analogia	Licowanie ścian płytami korytarz CON płyta 60x60 m SABLE 9	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000